Audi e-tron / PHEVモデル をご検討中のお客様へ

TOYOTA HOME

# トヨタホームの充電設備で
# 人にも地球にもやさしいスマートライフを。

## e-tron Charging Kit Plus

Audi専用充電器 ●壁掛型 ●充電ケーブル付 ●充電出力 8kW(※1)

### ケーブル一体型だからすぐに使えてキレイにしまえる

充電器にセットされているコネクターをクルマに差し込むだけ。
ケーブルを巻き取り格納できるので見た目も美しく、
建物の外観を損なうことがありません。

充電クリップのサイズ／高さ410mm×幅143mm×奥行112mm
充電ケーブル長／4.5m

◎基本工事標準価格
(本体を含まず工事費のみ・税込) 280,500円～(※2)(※3)
(税別 255,000円)

## 200Vコンセント

●手元スイッチ付 ●充電出力 3kW

### 使わない時でも気にならないコンパクトな設備

充電は、クルマに付属の充電ケーブルを使用。
手元スイッチ付で充電作業も
充電をしていない時も安心・安全です。

サイズ／高さ160mm×幅205mm×奥行130mm

◎基本工事標準価格
(本体+工事費・税込) 119,900円～(※1)
(税別 109,000円)

※1 PHEVモデルの充電出力は、6.4kWとなります。
※2 敷地や建物などの条件によっては、追加費用がかかることがあります。[基本工事]・・一般的な戸建住宅の充電設備本体設置工事(配線長10m以内)
※3 Audi専用充電器は電流が大きいため、電力契約の見直しや追加の工事が必要になる場合があります。

### 当社の工事は、専門の研修・教育を受け「認定」を取得したスタッフが対応いたします。

| | | |
|---|---|---|
| 安心の品質保証 | 5年保証 | ご自宅に設置した設備および工事は、すべて安心の5年保証です。<br>※アウディ専用充電器の本体、および、不正な取り扱いによる不具合、<br>また設置以前の建物不具合に起因するものは、保証の対象外となります。 |
| 万全なアフターサービス | 24時間トラブル受付 | トラブルが生じた場合は、充電関連サポートデスクが24時間受付いたします。 |

### 【トヨタホームPHV・EV充電設備工事認定制度】

トヨタホームが定めた研修を受講し、トヨタホームが認定したスタッフのみが工事にあたります。
トヨタホームの品質基準をクリアするための徹底したスタッフ教育を実践していますので
安心してお任せいただけます。

◇スタッフ認定証

(人生をごいっしょに。Sincerely for You) トヨタホーム

オプション

# 快適性にこだわった、便利なオプションも充実。

作業をより効率的にするためのアイテムを揃えました。

※オプションの価格には取付費用を含みません。

## 縦型コンセント

柱などに
取り付ける場合。

別途お見積もり

## コンセントカバー

雪よけ・雨よけ・盗難防止に。
4色から選べます。

8,030円（税込）～
（税別 7,300円）

## ケーブルロック&フック

盗難防止、余った
ケーブルもかけられる。

8,800円（税込）～
（税別 8,000円）
※バラ売りも可能です。

## 人感センサー付LEDライト

夜の充電に明るく便利、
防犯にも。

34,500円（税込）～
（税別 31,364円）

## EV・PHVホームスタンド X-pocket

コネクターを
駐車スペースの近くに
置いておける！

おすすめポイント

①充電はワンアクション
②ケーブルがスッキリ
③好きな場所に置ける

32,780円（税込）～（税別 29,800円）

強風時は必ず収納してください。
転倒などにより製品や車両等周囲の物の
損傷・破損・ケガにつながる恐れがあります。



※商品には充電ケーブルは
含まれません。

## 敷地や建物、暮らし方などにより追加費用がかかる場合があります。

■追加工事の主な事例

**ブレーカーから充電設備まで かなり距離がある**

家屋が大きい、または敷地が広いなどの理由で、専用ブレーカーから充電設備までかなり距離がある場合は、配線の延長が発生します。

**ご契約されている電力容量が 不足してしまう**

築30年以上など築年数の経ったお宅や、出力の大きな充電器を設置する場合、引き込み線（幹線）の変更や分電盤の交換などが発生します。

追加費用の例

| | | |
|---|---|---|
| 電気契約の変更申請 | プラス | 17,000円（税込）～ |
| 幹線の変更（8kW充電器で10m以内の場合） | プラス | 50,000円（税込）～ |
| 分電盤の交換 | プラス | 70,000円（税込）～ |
| 分電盤～電源の配線が10mを超える場合（3kWタイプ） | プラス | 1,700円（税込）／m～ |
| 分電盤～電源の配線が10m超～20m未満（8kWタイプ） | プラス | 2,300円（税込）／m～ |
| 分電盤～電源の配線が20m以上の場合（8kWタイプ） | | 2,700円（税込）／m～ |
| 地中配線（3kWタイプ） | プラス | 3,800円（税込）／m～ |
| 地中配線（8kWタイプ） | プラス | 4,400円（税込）／m～ |
| アース敷設 | プラス | 17,000円（税込）～ |
| コンクリート壁面貫通、分電盤が2階にある場合の足場設置など | | 別途お見積り |

※電気工事を行う上で、建物や敷地への特別な造作・撤去・復旧などが発生する場合は、専門業者による別途お見積もりとなります。※価格は目安です。建物や既存設備の状況などによって異なります。

●お問い合わせは・・・
トヨタホーム株式会社
充電関連サポートデスク

フリーコール 0800-777-1152
受付時間 9:00～17:30（土・日・祝・年末年始除く）
トラブルは24時間受付

◆詳しくはトヨタホームのホームページで

トヨタホーム　充電　検索

https://www.phv-charger.jp

※このカタログの内容は2025年5月現在のものです。※外観および塗装等の色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色と異なることもあります。※本仕様・価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※本カタログ掲載の写真・ロゴ・コピーなどの無断転載および複写を禁じます。